

# 治山ダム上流側の仕上げに関する特記仕様書

## 第1条 用語の定義

この特記仕様書における「治山ダム」とは、谷止工、床固工及び流路工の床固とする。

## 第2条 治山ダム上流側の埋戻し

治山ダムの上流側は、完成時に次のとおり仕上げること。

- ・谷止工（水圧＋土圧） 堤高の2分の1以上に堆砂した状態
- ・谷止工（全土圧） 放水路まで堆砂した状態
- ・床固工及び流路工の床固 放水路まで堆砂した状態
- ・上記以外の治山ダム 契約図書に明示された状態

## 第3条 治山ダム上流側堆砂土砂の吸出防止対策

治山ダムの完成後、水抜管から治山ダム上流側の堆砂土砂が吸い出され、設計上の治山ダムの安定が損なわれる恐れがある場合は、水抜管の堤体上流側に吸出防止材等を設置するなど、必要な対策を講じること。

## 第4条 施工計画書への記載

受注者は、治山ダム上流側の埋戻しや堆砂土砂の吸出防止対策等の処理方法について、施工計画書に明記すること。

## 第5条 その他

受注者は、治山ダムの仕上げについて、不明な点がある場合は、監督員と協議すること。