


数量書（参考資料）

工事名称 令和5年度 浜名湖ガーデンパーク東屋・日本庭園整備工事

工事場所 浜松市西区村櫛町地内



工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

東屋・日本庭園				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
土工事	1	式		
鉄筋工事	1	式		
コンクリート工事	1	式		
型枠工事	1	式		
木工事	1	式		
瓦・板金工事	1	式		
左官工事	1	式		
構造物工事	1	式		
石工事	1	式		
塗装工事	1	式		
植栽工事	1	式		
設備工事	1	式		
計				

建築工事 中科目別内訳

東屋・日本庭園					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
型枠工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
瓦・板金工事		1	式		
計					
左官工事		1	式		

建築工事 中科目別内訳

東屋・日本庭園					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
構造物工事		1	式		
計					
石工事		1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
植栽工事		1	式		
計					
設備工事		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<東屋>						
隅遣方		4	か所			
墨出し	小規模 -	13.3	m ²			
養生	小規模 -	13.3	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 -	13.3	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建柱600×1800	118	m ²			
屋根足場		42.4	m ²			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0001
<日本庭園>						
平遣方		25	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<東屋>						
根切り	小規模土工	3.2	m ³			
砂利地業	再生クラッシュ	2.5	m ³			
<日本庭園>						
根切り	つぼ, 布掘り	66.7	m ³			
埋戻し(B種)	発生土	31.3	m ³			
残土処分		35.4	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 27.0km以下	35.4	m ³			
盛土(A種)	山砂の類	123	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	64.4	m ²			
砂利地業	再生クラッシュ	18.3	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<東屋>						
異形鉄筋	D13 SD295A	0.5	t			
加工組立		0.5	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.5	t			
溶接金網敷	6φ-150×150	24.6	m ²			
<日本庭園>						
異形鉄筋		1.6	t			
加工組立		1.6	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.6	t			
溶接金網敷	6φ-150×150	54.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<東屋>						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 捨てコン	1	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 基礎コン 補正6N	5.7	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 25BB 土間コン	1.5	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0002
<日本庭園>						
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 25BB 捨てコン	3.9	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S12 25BB 擁壁・見切壁	38.4	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 25BB 土間コン	3.8	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0003
計						

東屋・日本庭園		型枠工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<東屋>						
型枠	普通合板型枠 基礎部	3	m ²			
型枠運搬	4t車	3	m ²			
<日本庭園>						
型枠	普通合板型枠 擁壁・見切壁	204	m ²			
曲面型枠		86.2	m ²			
型枠運搬	4t車	290	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
化粧柱	桧 特一化粧 芯持ち(背割有) 150×150×3000	4	本			
下段梁・上段梁	杉 特一化粧 芯去り 150×240×4000	8	本			
化粧束	杉 特一化粧 芯持ち(背割有) 150×150×2000	1	本			
込み柱	檜 丸棒18φ×1000	1	本			
隅木	杉 特一化粧 芯去り 150×270×4000	4	本			
化粧垂木	杉 特一化粧 芯去り 60×180×3000	27	本			
化粧垂木	杉 特一化粧 芯去り 60×180×4000	7	本			
かぶら束	堅木 化粧 芯去り 180×180×520	1	本			
化粧野地板	杉源平 上小 本実加工 働きW150×T24×4000	12	束			
広小舞下地	杉赤 特一 T24×W120×3000	8	本			
鼻隠し下地	杉赤 特一 T30×W180×3000	8	本			
鼻隠し下地	杉赤 特一 T30×W120×3000	12	本			
間柱	杉源平 特一 45×120×4000	5	本			
間柱	杉源平 特一 90×180×1000	5	本			
面戸	杉源平 上小 W230×T60×4000	4	本			

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		木工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
羽目板	杉源平 上小 本妻加工 働きW135×T15×4000	12	枚			
廻り縁	杉源平 上小 W75×T15×4000	6	本			
野縁	杉 30×40×4000	9	本			
柱用埋木	桧柱目 上小 80×90×T15	8	枚			
梁桁用埋木	杉柱目 上小 95×65×T15	16	枚			
瓦棧	30×15×4000	9	本			
瓦棧	45×10×4000	27	本			
羽柄材		1	式			
大工手間	墨付け、刻み、仕上 金物・ビス類共	4	坪			
建て方重機	10t	1	日			
残材処分費		1	式			
材料搬入費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		瓦・板金工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<東屋>						
三州瓦 ハシルバー、黄金	寄棟 10寸 がけ付工法 ハシルバーと黄金は4:1の割合で使用	39.5	m ²			
軒先一文字		21.2	m			
隅棟	7寸素丸	18.3	m			
軒先プラスチック面戸		21.2	m			
ゴムアスルーフィング 瓦棧		39.5	m ²			
縦桧防災工法 (耐震耐風ロック式)		39.5	m ²			
棟包み	3段 厚0.35ステンレス鋼板	1	か所			
雨押え水切り		1	か所			
軒先板金納め	水平 幅300 厚0.35ステンレス鋼板	21.2	m			
残材処分費		1	式			
<日本庭園>						
軒先 ウェーブ軒		75	m			
袖部		10	か所			
棟	2段素丸・瓦メイト・カスエ	37.7	m			

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		構造物工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
擬石 地先境界ブロック	庭園 120×120×600 大磯 2面	20.6	m			
1型浸透管	150φ	40.6	m			
2型浸透管	100φ	22.8	m			
集水井	300角 グレチング蓋	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

東屋・日本庭園		石工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
白川砂利	3分 t=50 防草シート共	102	m ²			
砂利敷	厚50程度	23.1	m ²			
六方石据付け	枯山水 石は支給	15	本			
自然石据付け	枯山水 石は支給	5	個			
六方石据付け	東屋 アンカ、モルタル充填共 石は支給	4	本			
自然石(丸石) 据付け	東屋 モルタル充填共 石は支給	4	個			
御影石見切り 据付け	砕石基礎、モルタル共 石は支給	12.6	m			
自然石(小) 据付け	砕石基礎、モルタル共 石は支給	11.8	m			
床石据付け	600×300 御影石・砂岩 石は支給	64	枚			
床石据付け	300×300程度 御影石・砂岩 石は支給	13	枚			
自然石積み	φ200~400	26.3	m			
東屋柱 束石	錆石5寸 150×270×150程度	4	個			
石運搬費	パーク内移動	1	式			
揚重費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m	1	式			別紙 00-0007
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m	69.7	m			
計						
シート	W3.0m H2.0m	1	式			別紙 00-0008
シート	W3.0m H2.0m	1	か所			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0009
仮設鉄板敷		45	m ²			
計						
情報システム費		1	式			別紙 00-0010
情報共有システム		5	月			
計						