



提供日 2014/2/18
タイトル 門島地すべり、対策を実施中です
担当 浜松土木事務所 天竜支局工事課 大箸
連絡先 TEL 053-926-2464

1 要旨

浜松市天竜区春野町における地すべりについては、埋塞した(一)杉川の仮排水路応急対策工事および崩壊斜面上に残った不安定土塊の除去工事が完了し、法面工事に着手したところですが、斜面の一部に亀裂が発見されたため再び高所法面掘削工事を実施する予定です。

2 事業進捗状況

(1) 河川災害復旧事業

- ・台風18号により被災した仮排水路護岸の応急対策工事を実施し、概ね完了しました。
- ・地すべり対策工事からの落石対策として、土堤を設置しました。今後も地すべり対策工事と工程や安全管理の調整しながら、本川復旧工事(本復旧)を実施します。

(2) 災害関連緊急地すべり対策事業

- ・崩壊斜面の一部に亀裂が発見されたことから、高所法面掘削工事を再び実施します。掘削工事は3月末までかかる見込みです。



土堤を設置した本川(2月10日撮影)



斜面全景(1月31日撮影)



法面工(法枠組立)(2月5日撮影)



亀裂発生箇所(2月10日撮影)

提供日 2014/2/18
タイトル 防潮堤、盛土工事が進んでいます
担当 浜松土木事務所 工事課 伊東
連絡先 TEL 053-458-7289



1 要旨

浜松市沿岸域の天竜川河口から浜名湖今切口までの 17.5km における防潮堤整備の試験施工を実施しています。試験施工は、基礎地盤の強度の確認や、本体施工を経済的かつ合理的に進めるための施工計画を検討するとともに、住民の皆様方に規模や形状について実感していただくことを目的としています。

2 工事の状況

試験施工その 1、その 2 では、防潮堤のコアとなる C S G の盛立工事及びその両側の盛土工事を順調に進めています。現在、試験施工その 1、その 2 では海拔 T.P. 7.0m まで立ち上がっています。

(1) 試験施工その 1：延長 250m（天竜川～馬込川の間）

(2) 試験施工その 2：延長 550m（中田島砂丘西側）

3 今後の予定

(1) 景観デザイン検討委員会を 3 月 26 日（水）に開催する予定です。

(2) 本体施工は、平成 26 年 3 月下旬に契約し、4 月から 5 km 区間の工事に着手する予定です。

4 その他

現地取材には随時対応しています。（現場への進入路が一方通行のため、取材をご希望される場合は浜松土木事務所にご連絡ください。）



C S G 施工状況：試験施工その 1



C S G 施工状況：試験施工その 2