

# 門島地すべり対策事業(静岡県浜松市天竜区杉)

事業費：1,377,692千円

災害関連緊急地すべり対策事業：1,033,632千円（平成25年6月27日採択）

河川災害復旧事業：344,060千円（平成25年6月6日査定決定）



## 災害関連緊急地すべり対策事業

◎集水ボーリング工  
崩壊斜面上部にある地すべりブロックの安全度を上げるために既存の集水井から集水ボーリング工を追加施工します。

◎不安定土砂撤去工  
崩壊斜面上に残っている不安定土砂を撤去します。  
◎法面工  
さらなる斜面崩壊を防止するため、法枠アンカー工を施工します。

## 地すべり対策事業

斜面崩壊防止工事が完了した後、堆積した崩壊土砂を安定化させる工事。(平成26年度以降に実施予定)

## 河川災害復旧事業

◎河川付替工(本復旧)  
崩壊土砂により埋塞した川を、斜面から離れた場所に付け替える工事。  
斜面崩壊防止工事の状況を確認しながら工事を進めます。(平成25年秋実施予定)

◎仮排水路工(応急)  
河川付替工事が完了するまでの間、洪水を安全に流すため拡幅工事を実施中。

河川付替工

仮排水路工