

工 種 名	設 定 内 容	
補強土壁工 (帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ))	①	補強土壁壁面材組立・設置
		作 業 種 別
		作業日当り標準作業量
		帯鋼補強土壁
		35 m ² /日
		アンカー補強土壁
		30 m ² /日
		ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)
		50.0 m ² /日
	②	補強材取付
		作 業 種 別
		作業日当り標準作業量
		帯鋼補強土壁
		227 m/日
		アンカー補強土壁
		116 m/日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	
	128 m ² /日	
③	まさ出し・敷均し, 締固め	
	作 業 種 別	
	作業日当り標準作業量	
	帯鋼補強土壁	
	95 m ³ /日	
	アンカー補強土壁	
	95 m ³ /日	
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	
	95 m ³ /日	
④	碎石投入	
	作 業 種 別	
	作業日当り標準作業量	
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	
	71 m ³ /日	