

熱海市で発生した土砂災害に対して

災害関連緊急事業が完了しました。

●下多賀大縄地区(全体事業費:約6.6億円)

着手前【発生日:令和6年8月30日】



完成【令和7年12月19日】



しづおかけん あたみし しもたが

静岡県熱海市下多賀 地内

- ・発生日 : 令和6年8月30日
- ・保全対象 : 人家7戸
- ・崩壊の規模 : 上部 幅9.0m高さ10.0m
下部 幅7.0m高さ11.0m
- ・主な対策工 : 上部 吹付法枠工
下部 吹付枠工
- ・事業採択日 : 令和6年10月30日

【工事概要】

- ・吹付法枠工 : 計 294m^2
- ・鉄筋挿入工 : 1式

【工事関係者】

- ・施工業者 : 堀井建設工業株式会社
- ・地質調査 : 日本エルダルト株式会社
- ・測量設計 : 株式会社ワインディーネットワーク