



幸福度日本一の静岡県

# 静岡県上下工水一体官民連携導入可能性等調査業務委託

## 調査対象事業の説明

### (下水道事業の概要)



# 東部処理区

区 分		全体計画	事業計画	供用開始済み
当 初 事 業 認 可		昭和50年3月5日 建設省静都下流発第1号		
変 更 計 画 ( 最 終 )		令和5年11月29日 都生第130号		
供用開始		昭和60年10月		
処 理 区	処 理 区 名	東部処理区		
	関 連 市 町	伊豆市、伊豆の国市、函南町		
	処理区域内人口(現況)	80,480(人)		
	処 理 面 積	2,438(ha)	2,024(ha)	1,637(ha)
	処 理 人 口	75,300(人)	68,490(人)	68,327(人)
終 末 処 理 場	名 称	狩野川東部浄化センター		
	排 除 方 式	分流式	同左	同左
	処 理 方 法	標準活性汚泥法	同左	同左
	R5処理水量	11,472,680(m <sup>3</sup> /年) (31,432(m <sup>3</sup> /日平均))		
	敷 地 面 積	9.53(ha)	同左	同左
	施設能力(m <sup>3</sup> /日最大)	60,300	60,300	54,000
	系 列 数	3系列	3系列	2系列
管 渠 施 設	東 部 幹 線	φ1,500~φ1,800 L=10,760m	同左	同左
	千 歳 幹 線	φ600×3~φ1,500 L=700m	同左	同左
	計	L=11,460m	同左	同左
汚泥焼却施設		30t/日×2基	-	-
放 流 先		大場川	同左	同左

# 西部処理区

区 分		全体計画	事業計画	供用開始済み
当 初 事 業 認 可		昭和50年3月5日 建設省静都下流発第1号		
変 更 計 画 ( 最 終 )		令和5年11月29日 都生第131号		
供 用 開 始		平成6年6月		
処 理 区	処 理 区 名	西部処理区		
	関 連 市 町	沼津市、三島市、裾野市、清水町、長泉町		
	処理区域内人口(現況)	263,732(人)		
	処 理 面 積	6,406(ha)	3,831(ha)	3,047(ha)
	処 理 人 口	255,720(人)	197,100(人)	188,828(人)
終 末 処 理 場	名 称	狩野川西部浄化センター		
	排 除 方 式	分流式	同左	同左
	処 理 方 法	標準活性汚泥法	同左	同左
	R6処理水量	20,184,968(m <sup>3</sup> /年) (55,575(m <sup>3</sup> /日平均))		
	敷 地 面 積	18.39(ha)	同左	同左
	施設能力(m <sup>3</sup> /日最大)	147,400	114,200	81,000
	系 列 数	3系列	3系列	1.5系列
管 渠 施 設	西 部 幹 線	φ600~φ1,800 L=24,370m(* <sup>1</sup> )	同左	同左
	北 部 幹 線	φ500~φ1,350 L=6,110m	同左	同左
	計	L=30,480m	同左	同左
汚泥焼却施設		80t/日×2基	-	-
放 流 先		奥駿河湾	同左	沼川