

浜名湖花博2024開催記念庭園の撤去に関する業務委託設計書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
直接工事費						
建築工事		式	1			明細表1のとおり
【小計①】						
共通費						
共通仮設費		式	1			明細表6のとおり
現場管理費		式	1			
一般管理費		式	1			
【小計②】						
電気水道料金						
電気水道料金		式	1			
【小計③】						
【小計①+小計②+小計③】						
消費税						
【合計】						

明細表1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>建築工事</b>						
解体工事		式	1			明細表2のとおり
資材買取り		式	1			
発生材処分		式	1			明細表3のとおり
電気・水道工事		式	1			明細表4のとおり
解体後保全工事		式	1			明細表5のとおり
【合 計】						

明細表2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
解体工事						
樹木撤去	高木 集積積込共	本	18			
樹木撤去	中木 集積積込共	本	12			
樹木撤去	低木 集積積込共	本	11			
低木下草類	集積積込共	m <sup>2</sup>	121			
舗装材撤去	集積積込共	m <sup>2</sup>	14			
景石撤去	集積積込共	m <sup>3</sup>	10			
池撤去	集積積込共石敷き、石積み等設置物共 集積積込共	式	1			
看板撤去		か所	2			
【合計】						

明細表3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
発生材処分						
(運搬)						
木くず		m3	10			
草類		kg	1,655			
がれき		m3	15			
コンクリートガラ		m3	3			
(処分)						
木くず		m3	10			
草類		kg	1,655			
がれき		m3	15			
コンクリートガラ		m3	3			
【合計】						

明細表4

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
電気・水道工事						
電気工事	二次側撤去、切り離し	式	1			
水道工事	量水器撤去、キャップ止め	式	1			
【小計】						
【合計】						

明細表5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
解体後保全工事						
埋め戻し工事	場内基面整正	m <sup>2</sup>	121			
	盛土、転圧	m <sup>2</sup>	121			
	盛土材料費(山土) 4td使用	m <sup>3</sup>	46			
芝張り		m <sup>2</sup>	121			
【小計】						
【合計】						

明細表6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
共通仮設費						
工事区画	単管ハリケート	m	53			
安全施設費	立ち入り禁止看板、コーン等	式	1			
交通誘導警備員	工事期間中常時1名	式	1			
水替工事	水替え用ポンプ、発電機	式	1			
重機回送費		式	1			
【合計】						